



Erneuerung und hydraulische Erweiterung einer Abwasserleitung

Bornheim, Nordrhein-Westfalen . Deutschland

Rohrsystem POLO-ECO plus Premium 12
Projektumfang 250 m Rohre, Formstücke
Rohrdimension DN 160–630
Auftraggeber Stadtbetrieb Bornheim
Baufirma Otto Bau GmbH & Co. KG, Dernau
Bauzeitraum Oktober 2020 – März 2022

Besonderheiten

- großes Gefälle bei hoher Überdeckung sowie Verlegetiefe bis 6 m
- leichtes Handling auch bei vielen kreuzenden Leitungen
- gutes Fließverhalten bzw. hervorragende Hydraulik durch die extrem glatte Innenfläche



01/12.22/1-000_DE_wanted.co.at